

## ZADANIE NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Przebudowa odcinka drogi gminnej o nr ewid. dz. 120 w miejscowości Józefin</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1.1	0111-01	0.018	km	0.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.018</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0202-06	18.00*3.50*0.36/2	m <sup>3</sup>	11.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.340</b>
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0103-01	18.00*3.50	m <sup>2</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Podbudowy</b>			
4	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0104-03	18.00*3.50	m <sup>2</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0113-01	18.00*3.50	m <sup>2</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
6	KNNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ) - budowa. - budowa. Analogia budowa nawierzchni z płyt typu JOMB	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0407-03	100x75x12 cm z wypełnieniem otworów płyt kruszywem	m <sup>2</sup>	63.000	
		18.00*3.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
<b>1.5</b>		<b>Roboty dodatkowe i towarzyszące</b>			
7	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.1.5	0503-01	18.00*0.50*2	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>