

## PRZEDMIAR

## ZADANIE NR 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Góry dz. Nr ewid. 201</b>					
<b>1 45100000-8 Roboty przygotowawcze</b>					
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.025	km		
			km	0.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.025</b>
<b>2 45444200-0 Roboty ziemne</b>					
2.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi (25.00*3.00)*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	18.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.750</b>
2.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 25.00*3.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
<b>3 45200000-9 Podbudowy</b>					
3.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 25.00*3.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
3.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 25.00*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
<b>4 452330000-9 Nawierzchnia</b>					
4.1	KNR-W 2- 25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych ( płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa nawierzchnia z płyt typu YOMB z wypełnieniem otworów kruszywem 25.00*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
<b>5 45230000-9 Roboty towarzyszące</b>					
5.1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 25.00*0.5*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>