

PRZEDMIAR

ZAJANIE NR 8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ułożenie płyt na poboczu drogi gminnej Nr 108300L i skarpie rowu koło posesji Pana Trojanowskiego w m. Boby Księżę			
1.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
d.1.1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.015	km		
			km	0.015	
				RAZEM	0.015
1.2	45230000-8	Roboty ziemne			
d.1.2	2 KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 15.00	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
d.1.2	3 KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III (0.50+1.00+0.75)*15.00*0.20	m ³		
			m ³	6.750	
				RAZEM	6.750
1.3	45200000-9	Podbudowy			
d.1.3	4 KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (0.50+1.00+0.75)*15.00	m ²		
			m ²	33.750	
				RAZEM	33.750
d.1.3	5 KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (1.00+0.75)*15.00	m ²		
			m ²	26.250	
				RAZEM	26.250
1.4	45200000-9	Nawierzchnie			
d.1.4	6 KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - umocnienie skarp rowu płytami typu JOMB 100x75x12 cm - (PŁYTY YOMB = MATERIAŁ INWESTORA) (1.00+0.75)*15.00	m ²		
			m ²	26.250	
				RAZEM	26.250