

## ZADANIE NR 7

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Przebudowa drogi gminnej na działce nr 280 w sołectwie Zakościelne</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1.1	0111-01	0.007*2+0.0055+0.0055	km	0.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.025</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0202-06	[(7.00+7.00)*3.00+(5.50+5.50)*3.50+4.00*4.00/2*4]*0.30/2	m <sup>3</sup>	16.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.875</b>
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0103-01	(7.00+7.00)*3.00+(5.50+5.50)*3.50+4.00*4.00/2*4	m <sup>2</sup>	112.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>
<b>1.3</b>		<b>Obrzeża</b>			
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1.3	0402-04	[14.00*2+(5.50+5.50)*2+12.56]*0.04	m <sup>3</sup>	2.502	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.502</b>
5	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1.3	0404-05	14.00*2+(5.50+5.50)*2+12.56	m	62.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.560</b>
<b>1.4</b>		<b>Podbudowy</b>			
6	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0104-03	poz.3	m <sup>2</sup>	112.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0113-01	poz.6	m <sup>2</sup>	112.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>
<b>1.5</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
8	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa. - budowa. Analogia budowa nawierzchni z płyt typu JOMB	m <sup>2</sup>		
d.1.5	0407-03	100x75x12 cm z wypełnieniem otworów płyt kruszywem	m <sup>2</sup>	112.500	
		poz.6		<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>
<b>1.6</b>		<b>Roboty dodatkowe i towarzyszące</b>			
9	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0503-01	[14.00*2+(5.50+5.00)*2+12.56]*0.50	m <sup>2</sup>	30.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.780</b>