

## ZADANIE NR 6

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Zadworze dz. Nr ewid. 553			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1.1	0111-01	0.039	km	0.039	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.039</b>
1.2		Roboty ziemne			
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0202-06	39.00*3.00*0.10	m <sup>3</sup>	11.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.700</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0103-04	39.00*3.00	m <sup>2</sup>	117.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
1.3		Obrzeża			
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1.3	0402-04	39.00*2*0.04	m <sup>3</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
5	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1.3	0404-05	39.00*2	m	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
1.4		Podbudowy			
6	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0104-03	39.00*3.00	m <sup>2</sup>	117.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
7	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa, warstwa o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0111-01	39.00*3.00	m <sup>2</sup>	117.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
1.5		Nawierzchnie			
8	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ) - budowa. - budowa. Analogia budowa nawierzchni z płyt typu JOMB	m <sup>2</sup>		
d.1.5	0407-03	100x75x12 cm z wypełnieniem otworów płyt stabilizacją cementową o Rm=5,0 MPa	m <sup>2</sup>	78.000	
		39.00*1.00*2		<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.5	0204-05 0204-06	39.00*1.00	m <sup>2</sup>	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>