

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utwardzenie kruszywem poboczy przy nowo ułożonej nawierzchni drogi gminnej nr 108306L w m Majdan Moniacki</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10 cm wraz z odwiezieniem nadmiaru ziemi na odl do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05	800,00*0,75*2	m <sup>2</sup>	1 200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 200,000</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	poz.1	m <sup>2</sup>	1 200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 200,000</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z uwałowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07	- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm			
	analogia	poz.1	m <sup>2</sup>	1 200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 200,000</b>