

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Poprawa przejezdności drogi gminnej na działkach nr 809 i 899 obręb geodezyjny Mikuszewskie					
1		Zakup i wbudowanie kruszywa			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	3,00*265,00	m ²	795,000	
				RAZEM	795,000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z wałowaniem - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	poz.1	m ²	795,000	
				RAZEM	795,000