

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Urzędów dz. nr ewid. 473					
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze					
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,02	km		
			km	0,020	
				RAZEM	0,020
2 45111200-0 Roboty ziemne					
2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4,50*20,00	m ²		
			m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
3 Obrzeża					
3.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 20,00*2*0,04	m ³		
			m ³	1,600	
				RAZEM	1,600
3.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20,00*2	m		
			m	40,000	
				RAZEM	40,000
4 45200000-9 Podbudowy					
4.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.2.1<plyty YOMB>	m ²		
			m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
4.2	KNR 2-31 0111-01 analiza indywidualna	Podbudowa z stabilizacji gruntocementowej dowiezionej z betoniami o Rm=5,0 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm poz.4.1	m ²		
			m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
5 45233000-9 Nawierzchnia					
5.1	KNR-W 2- 25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa nawierzchnia z płyt typu YOMB 100x75x12 cm z wypełnieniem otworów stabilizacja cementową Rm=5,0 MPa PŁYTY WYKONAWCY poz.4.2	m ²		
			m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
6 45230000-9 Roboty towarzyszące					
6.1	KNR 2-01 0507-05	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III 20,00*0,50*2	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000