

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 568 w Zadworzu					
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze					
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,064	km km		
				0,064	
			RAZEM		0,064
2 45111200-0 Roboty ziemne					
2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2,50*64,00	m ² m ²		
				160,000	
			RAZEM		160,000
3 45200000-9 Podbudowy					
3.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.2.1	m ² m ²		
				160,000	
			RAZEM		160,000
3.2	KNR 2-31 0111-01 analiza indywidualna	Podbudowa ze stabilizacji gruntocementowej dowiezionej z betoniami o Rm=5,0 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm poz.3.1	m ² m ²		
				160,000	
			RAZEM		160,000
4 45233000-9 Nawierzchnia					
4.1	KNR-W 2- 25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa nawierzchnia z płyt typu YOMB 100x75x12 cm z wypełnieniem otworów stabilizacja cementową Rm=5,0 MPa PŁYTY WYKONAWCY poz.2.1	m ² m ²		
				160,000	
			RAZEM		160,000
5 45230000-9 Roboty towarzyszące					
5.1	KNR 2-01 0507-05	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III 64,00*0,50*2	m ² m ²		
				64,000	
			RAZEM		64,000