

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej nr 108312L na odcinku Rankowskie-Góry  
ADRES INWESTYCJI: dz. ewid. 477 w m. Rankowskie, Gmina Urzędów  
NAZWA INWESTORA: Gmina Urzędów  
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Mateusz Ciołek

mgr inż. Mateusz Ciołek

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej  
nr ewid. LUB/0415/PW/1114

DATA OPRACOWANIA: 2017-03-05

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

**CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:**

Przedmiotem opracowania jest Remont drogi gminnej nr 108312L na odcinku Rankowskie-Góry na długości 300mb  
Celem robót jest wykonania nakładki asfaltowej o średniej szerokości 5,50m i grubości 4cm.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>					
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR AT-03 0101-01 analogia	Roboty remontowe - zacinka na styku starej nawierzchni na gł. do 4 cm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		2	t	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2</b>					
<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>					
3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		300 * 5,5	m2	1 650,000	
				RAZEM	1 650,000
4	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		poz.3	m2	1 650,000	
				RAZEM	1 650,000
<b>3</b>					
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
5	KNR 6 1005-07 analogia	Malowanie asfaltem styków i krawędzi nawierzchni drogowych - szerokość 10 cm	m2		
		300 * 0,1	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNR 2-31 0114-07 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 - uzupełnienie średnia grubość 10 cm	m2		
		300 * 0,75	m2	225,000	
				RAZEM	225,000