

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja Pomnika ku czci Bohaterów Walk o Niepodległość 1831-1920
ADRES INWESTYCJI : Działka numer ewidencyjny: 247, obręb geod. 0002-Boby Wieś, gmina Urzędów
INWESTOR : Gmina Urzędów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów
DATA OPRACOWANIA : 05.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych oraz przyjętych do wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów, ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować bezpośrednio na budowie.

WSKAZANIE NA ZNAK FIRMOWY W KOSZTORYSIE OKREŚLA MINIMALNE WYMAGANIA CO DO PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW KOSZTORYSU ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW INNYCH PRODUCENTÓW O PODOBNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2026

Data zatwierdzenia

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

ADRES INWESTYCJI: dz. 247, obr. Boby Wieś, gm. Urzędów

Inwestor: Gmina Urzędów

BRANŻA - OGÓLNOBUDOWLANA

1. Kosztorys został sporządzony metodą kalkulacji inwestorskiej szczegółowej i uproszczonej.
2. Kosztorys został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r. z późn.zm.)
3. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określono na podstawie odpowiednich katalogów KNR, KNNR, KNR-W, NNRNKB, analogia, wycena indywidualna oraz kalkulacja własna.
4. Cenę jednostkową robocizny (R) przyjęto na podstawie publikacji INTERCENBUD 1 kwartał 2026r. oraz w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 01.01.2026r.
5. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich (Kp) przyjęto w oparciu o informację wydawnictwa INTERCENBUD 1 kwartał 2026r. oraz w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 01.01.2026r.
6. Wskaźniki narzutu zysku (Z) przyjęto w oparciu o informację wydawnictwa INTERCENBUD 1 kwartał 2026r. oraz w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 01.01.2026r.
7. Ceny jednostkowe materiałów ujęto jako uśrednione ceny według informacji o cenach materiałów wydawnictwa INTERCENBUD 1 kwartał 2026r. oraz w oparciu o katalogowe ceny autoryzowanych dystrybutorów.
8. Ceny jednostkowe sprzętu przyjęto jako średnie ceny podawane w cennikach INTERCENBUD 1 kwartał 2026r.
9. Współczynniki przyjęte do niniejszego kosztorysu inwestorskiego:
R - dla robót ogólnobudowlanych - zł
Kp - dla robót ogólnobudowlanych - %
Z - dla robót ogólnobudowlanych - %
10. Zakres prac - zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz projektem budowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KRZYŻ I TABLICA			
1 d.1	kalk. własna	Tablica inskrypcyjna - demontaż, renowacja i ponowny montaż tablicy. Inskrypcja stanowi kluczowy nośnik treści historycznej i symbolicznej. Jej zatarcie lub nieczytelność prowadzi do utraty przekazu, który jest fundamentem istnienia pomnika. Odtworzenie napisu: „CZEŚĆ PAMIĘCI BOHATEROM POLEGŁYM W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYŻNY W LATACH 1831–1920, BOBY DN. 10.IV.1925 r. GMINA URZĘDÓW” jest działaniem niezbędnym dla zachowania integralności historycznej obiektu. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	kalk. własna	Wykonanie krzyża drewnianego zaimpregnowanego oraz malowanego natryskowo zakotwionego w wykonanym fundamencie betonowym. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	kalk. własna	Ostrożny demontaż krzyża drewnianego o wys. 2,70m wraz z demontażem fundamentu z wierzchołka kopca ziemnego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - reprofilacja nawierzchni kopca 8,60*3,07*0,30	m ³ m ³	 7,921	
				RAZEM	7,921
5 d.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej- rozebranie cokołka wokół kopca 8,60*0,3	m ² m ²	 2,580	
				RAZEM	2,580
6 d.1	KNR 9-11 0102-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 10 cm 8,60*3,07	m ² m ²	 26,402	
				RAZEM	26,402
7 d.1	KNR 2-01 0415-02 analogia	Nawiezienie i rozplantowanie ręczne ziemi na powierzchni kopca 8,60*3,07*0,10	m ³ m ³	 2,640	
				RAZEM	2,640
8 d.1	KNR-W 2-02 1106-01	Ułożenie alejek granitowych z granitu o nawierzchni chropowatej- opaska spodu kopca 8,60*0,3	m ² m ²	 2,580	
				RAZEM	2,580
9 d.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odl. do 1 km poz.4	m ³ m ³	 7,921	
				RAZEM	7,921
10 d.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km poz.9	m ³ m ³	 7,921	
				RAZEM	7,921